

#### Műszaki tartalom:

- Járdaszélesség átlagosan: 1,50 m
- meglévő szilárd burkolatok bontása, lerakóhelyre történő szállítása 5 km-en belül (járdaszélesség átlag 2, 0 m)
- tükörképzés, altalaj tömörítés
- előregyártott kerti szegély építése 100\*20\*5 cm-es AB szegélyelemből, kapubejáróknál „K” szegélyelem építése
- fagyvédő ágyazati réteg készítése 10-30 cm vastagságban M-56 zúzottkőből, vagy azzal egyenértékű anyagból (járdaburkolat alatt 15 cm, kapubejárók alatt 30 cm)
- szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0-4 mm) 3 cm vastagságban
- 6 cm vastagságú Barabás Gerecse típusú térkőburkolat készítése, szürke színben, 1,50 m szélességben, vagy azzal egyenértékű anyagból
- előregyártott rácsos, vagy beton elemes folyóka beépítése a tetőkifolyóknál
- száraz és finom homok fugázás
- tömörített földpadka kialakítása (0,5-1,0 m közötti szélességben)

#### Építési helyszínek:

1. Petőfi S. u. (Szeremlei u. – Templom tér közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala  
cca. 1460 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 2190 m<sup>2</sup> felületen.
2. Damjanich u. (Szeremlei u. – Rákóczi F. u. közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala  
cca. 1520 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 2280 m<sup>2</sup> felületen.
3. Temető u. mindkét oldala, de elsősorban a páros oldala  
cca. 208 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 312 m<sup>2</sup> felületen.
4. Alkotmány u. (Kossuth L. – Petőfi S. u. közötti szakasz) mindkét oldala  
cca. 80 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 120 m<sup>2</sup> felületen.
5. Alkotmány u. (Damjanich – Széchenyi I. u. közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala  
cca. 200 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 300 m<sup>2</sup> felületen.
6. Alkotmány u. (Széchenyi I. – Alkotmány u. végén lévő lakóingatlanok közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala  
cca. 200 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 300 m<sup>2</sup> felületen.
7. Kossuth L. u. 71. sz. – Kossuth L. u. 91. sz. közötti szakasz  
cca. 240 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 360 m<sup>2</sup> felületen.
8. Kossuth L. u. 52. sz. – Kossuth L. u. 110. sz. közötti szakasza  
cca. 614,46 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 921,69 5m<sup>2</sup> felületen.

Összes hossz: 4.522,46 fm

## Vaskúton belterületi járdák felújítása

### Költségvetési főösszesítő

A költségvetésben szereplő mennyiségek előirányzatnak tekintendők, a pályázatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A kivitelezés során a valós elvégzendő munka mennyisége a költségvetésben szereplő mennyiségektől eltérhet, az elvégzett munka az árajánlatban szereplő megajánlott egységarakon, műszaki ellenőr által ellenőrzött és ellenjegyzett tételes felmérési napló alapján kerül elszámolásra.

**Mindösszesen nettó:** - Ft

**ÁFA** - Ft

**Mindösszesen bruttó:** - Ft

<b>1. Petőfi S. u. (Szeremlei u. – Templom tér közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala</b>							
<b>cca. 1460 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 2190 m<sup>2</sup> felületen.</b>							
Sorszám	Munka megnevezése	menny.	m.e.	Anyag e. ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	261,34	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	470,41	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül <b>(lerakóhelyi díj nélkül!)</b>	731,75	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
4.	Altalaj tömörítés	2 352,06	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
5.	Tükrő készítés	2 352,06	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	1 168,00	m			- Ft	- Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	584,00	m			- Ft	- Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	113,14	m			- Ft	- Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcsés M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	470,41	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	65,70	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
11.	6 cm vastagságú térkőburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	2 182,70	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
12.	Kvarchomok fugázás	2 182,70	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	1 460,00	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Összesen:</b>							<b>- Ft</b>

<b>2. Damjanich u. (Szeremlei u. – Rákóczi F. u. közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala</b>							
<b>cca. 1520 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 2280 m<sup>2</sup> felületen.</b>							
<b>Sorszám</b>	<b>Munka megnevezése</b>	<b>menny.</b>	<b>m.e.</b>	<b>Anyag e. ár</b>	<b>Díj e.ár</b>	<b>Anyag össz.</b>	<b>Díj össz.</b>
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	272,08	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	489,74	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül <b>(lerakóhelyi díj nélkül!)</b>	761,82	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
4.	Altalaj tömörítés	2 448,72	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
5.	Tükör készítés	2 448,72	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	1 216,00	m			- Ft	- Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	608,00	m			- Ft	- Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	117,79	m			- Ft	- Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcsés M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	489,74	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	68,40	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
11.	6 cm vastagságú térkőburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	2 272,40	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
12.	Kvarchomok fugázás	2 272,40	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	1 520,00	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Összesen:</b>							<b>- Ft</b>

<b>3. Temető u. mindkét oldala, de elsősorban a páros oldala cca. 208 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 312 m<sup>2</sup> felületen.</b>							
Sorszám	Munka megnevezése	menny.	m.e.	Anyag e. ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	37,23	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	67,02	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül <b>(lerakóhelyi díj nélkül!)</b>	104,25	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
4.	Altalaj tömörítés	335,09	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
5.	Tükör készítés	335,09	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	166,40	m			- Ft	- Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	83,20	m			- Ft	- Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	16,12	m			- Ft	- Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcsésű M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	67,02	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	9,36	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
11.	6 cm vastagságú térkőburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	310,96	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
12.	Kvarchomok fugázás	310,96	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	208,00	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

<b>4. Alkotmány u. (Kossuth L. – Petőfi S. u. közötti szakasz) mindkét oldala cca. 80 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 120 m2 felületen.</b>							
Sorszám	Munka megnevezése	menny.	m.e.	Anyag e. ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	14,32	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	25,78	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül <b>(lerakóhelyi díj nélkül!)</b>	40,10	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
4.	Altalaj tömörítés	128,88	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
5.	Tükör készítés	128,88	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	64,00	m			- Ft	- Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	32,00	m			- Ft	- Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	6,20	m			- Ft	- Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcséjű M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	25,78	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	3,60	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
11.	6 cm vastagságú térkőburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	119,60	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
12.	Kvarchomok fugázás	119,60	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	80,00	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Összesen:</b>							<b>- Ft</b>

<b>5. Alkotmány u. (Damjanich – Széchenyi I. u. közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala</b>							
<b>cca. 200 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 300 m<sup>2</sup> felületen.</b>							
<b>Sorszám</b>	<b>Munka megnevezése</b>	<b>meny.</b>	<b>m.e.</b>	<b>Anyag e. ár</b>	<b>Díj e.ár</b>	<b>Anyag össz.</b>	<b>Díj össz.</b>
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	35,80	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	64,44	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül <b>(lerakóhelyi díj nélkül!)</b>	100,24	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
4.	Altalaj tömörítés	322,20	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
5.	Tükör készítés	322,20	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	160,00	m			- Ft	- Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	80,00	m			- Ft	- Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	15,50	m			- Ft	- Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcséjű M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	64,44	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	9,00	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
11.	6 cm vastagságú térkőburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	299,00	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
12.	Kvarchomok fugázás	299,00	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	200,00	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Összesen:</b>							<b>- Ft</b>

<b>6. Alkotmány u. (Széchenyi I. – Alkotmány u. végén lévő lakóingatlanok közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala cca. 200 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 300 m2 felületen.</b>							
Sorszám	Munka megnevezése	menny.	m.e.	Anyag e. ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	35,80	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	64,44	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül <b>(lerakóhelyi díj nélkül!)</b>	100,24	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
4.	Altalaj tömörítés	322,20	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
5.	Tükör készítés	322,20	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	160,00	m			- Ft	- Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	80,00	m			- Ft	- Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	15,50	m			- Ft	- Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcsésű M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	64,44	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	9,00	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
11.	6 cm vastagságú térkőburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	299,00	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
12.	Kvarchomok fugázás	299,00	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
13.	Tömörített földpacka kialakítása max 1m szélességben	200,00	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Összesen:</b>							<b>- Ft</b>

**7. Kossuth L. u. 71. sz. – Kossuth L. u. 91. sz. közötti szakasz**  
**cca. 240 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 360 m<sup>2</sup> felületen.**

Sorszám	Munka megnevezése	menny.	m.e.	Anyag e. ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	42,96	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	77,33	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül <b>(lerakóhelyi díj nélkül!)</b>	120,29	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
4.	Altalaj tömörítés	386,64	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
5.	Tükör készítés	386,64	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	192,00	m			- Ft	- Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	96,00	m			- Ft	- Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	18,60	m			- Ft	- Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcsésű M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	77,33	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	10,80	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
11.	6 cm vastagságú térkőburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	358,80	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
12.	Kvarchomok fugázás	358,80	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	240,00	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Összesen:</b>							<b>- Ft</b>

<b>8. Kossuth L. u. 52. sz. – Kossuth L. u. 110. sz. közötti szakasza cca. 614,46 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 921,69 5m2 felületen.</b>							
Sorszám	Munka megnevezése	menny.	m.e.	Anyag e. ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	109,91	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	197,83	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül <b>(lerakóhelyi díj nélkül!)</b>	307,74	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
4.	Altalaj tömörítés	989,15	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
5.	Tükör készítés	989,15	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	491,20	m			- Ft	- Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	245,60	m			- Ft	- Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	47,58	m			- Ft	- Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcsés M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	197,83	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	27,63	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
11.	6 cm vastagságú térkőburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	917,93	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
12.	Kvarchomok fugázás	917,93	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	614,46	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Összesen:</b>							<b>- Ft</b>